



農林施設における感染症対策施設改修事業について

コロナウイルス感染防止対策の観点から、新しい生活様式に対応するため、感染症対策施設改修事業を実施するものです。

1 憩いの森感染症対策施設改修事業

(1) 事業の概要
男女トイレの便器を和式から洋式へ変更するもの。

場所	現状の大便器の数		改修後の大便器の数	
	男	女	男	女
憩いの森管理棟	和式1	和式2	洋式1	洋式2
炊事場付近のトイレ	和式2	和式3	洋式2	洋式3
バンガロー脇のトイレ	和式1	和式1	洋式1	洋式1
県道付近のトイレ	和式1	和式2	洋式1	洋式2
木工体験館	和式1	和式2	洋式1	洋式2

(2) 事業費 18,113千円
【内訳】
・実施設計業務委託料 1,896千円
・施工管理業務委託料 1,017千円
・工事費 15,200千円



2 農村体験実習館感染症対策施設改修事業

(1) 事業の概要
男女トイレの便器を和式から洋式化へ変更するもの。

	現状	改修後
男子トイレ	小便器2大便器1（和式1）	小便器2 大便器1（洋式1）
女子トイレ	大便器2（和式2）	大便器2（洋式2）

（合わせて手洗場水洗金具も蛇口式からレバー式へ変更）

(2) 事業費 3,653千円
【内訳】
・実施設計業務委託料 429千円
・施工管理業務委託料 274千円
・工事費 2,950千円



3 新堰水辺公園感染症対策施設改修事業

(1) 事業の概要
新堰水辺公園の老朽化により通行不能となっている木橋及び階段を改修するもの。

施設の概要	事業費
柳橋（太鼓橋、W=2.0m、L=6.0m）	3,186千円
さぎ橋（太鼓橋、W=1.5m、L=6.0m）	1,836千円
新堰橋（平橋、W=2.0m、L=7m）	2,400千円
ほたる橋（平橋、W=2.0m、L=8m）	2,882千円
2号階段（木階段、L=7.2m）	3,217千円
4号階段（木階段、L=6.6m）	914千円
歩道部土留 1箇所（L=20m、L型擁壁）	900千円
合計	15,335千円

The site plan map shows the layout of the park with labels for various structures: 新堰起点 (Shinikawa Start Point), 柳橋(平橋) (Willow Bridge), 歩道部土留 (Pathway Retention Wall), ほたる橋(平橋) (Firefly Bridge), 柳橋(太鼓橋) (Willow Bridge), じゃぶじゃぶ橋(木敷橋) (Jabjabu Bridge), つつみ橋(太鼓橋) (Tsumi Bridge), 新堰終点 (Shinikawa End Point), 新堰2期起点 (Shinikawa 2nd Phase Start Point), 3かいす橋(太鼓橋) (3rd Stage Bridge), さぎ橋(太鼓橋) (Sagibashi Bridge), がわせみ橋(太鼓橋) (Gawasemi Bridge), ハン橋 (Han Bridge), 2号階段 (2nd Staircase), 橋 (Bridge), 4号階段 (4th Staircase), 新堰2期終点 (Shinikawa 2nd Phase End Point), 管理棟 (5m x 5m x 3.5m) (Management Building), 2号歩道橋 (2nd Pathway Bridge), 1号階段 (1st Staircase), 5号階段 (5th Staircase), and 橋 (Bridge).

The photographs show: 1) A close-up of a wooden staircase with a concrete base. 2) A wooden bridge with a sign that reads '法面崩壊のための 通行止' (No entry due to slope collapse).