



工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
主屋直接工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		





主屋直接工事 細目別内訳

主屋直接工事費		1.直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水盛遣形	建物周囲設置	230	m <sup>2</sup>			
墨出し	建物周囲設置	230	m <sup>2</sup>			
小計						
(素屋根)						
軒足場	くさび式足場及び建地単管補強 巾1200 最大高8.55m 架け面積883m <sup>2</sup> 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0001
棚足場	単管棚足場、高2.66m 伏せ面積203m <sup>2</sup> 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0002
仮屋根	スライド工法 折板屋根 樋とも 伏せ面積714m <sup>2</sup> 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0003
雪割棟	斜辺長さ0.45mの鋭角三角形断面 棟長さ28.92m	1	式			別紙 00-0004
垂直養生	軒足場外周部メッシュシート張 架け面積604m <sup>2</sup> 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0005
外周成形鋼板張り	高さ3.0m 設置延べ長さ98.1m 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0006
登機橋	単管組+足場板敷き、入り止め付き 延べ長さ32.9m 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0007
仮設資材運搬費	仮設材及び仮屋根資材(トラス等)	1	式			別紙 00-0008
出張費	5人 出張・滞在(45日)	1	式			
揚重機	25t ラフテレーンクレーン 素屋根建設時20日	1	式			別紙 00-0009
小計						

主屋直接工事 細目別内訳

主屋直接工事費		1.直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(解体用足場)						
天井・壁用足場	単管棚足場、高2.2m 解体時設置期間2ヶ月	138	m <sup>2</sup>			
小屋組用足場	単管棚足場、高1.7~2.0m 解体時設置期間2ヶ月	69.7	m <sup>2</sup>			
土間廻り軸部用足場	単管棚足場、高3.5m 解体時設置期間2ヶ月	55.3	m <sup>2</sup>			
側通り軸部用足場	単管棚足場、高2.5m、巾0.6~0.9 m 解体時設置期間2ヶ月	37.4	m <sup>2</sup>			
小屋組内水平養生	既存歩み板上にコンパネ厚12mm敷き コンパネ 解体時設置期間2ヶ月 器具損料共	157	m <sup>2</sup>			
屋根面足場	地足場相当 単管 布1段程度 解体時設置期間1ヶ月	436	m <sup>2</sup>			
小計						
(支障物)						
樹木伐採	低木 樹木伐採(幹周20~30cm) チェーン・トラック運転共	5	本			
足場干渉樹木剪定		1	式			
笹藪片付け	下草刈り、石移動	60	m <sup>2</sup>			
案内板撤去		1	式			
小計						
計						

主屋直接工事費		2.解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(調査)						
解体時調査	実測、仕様確認、部分解体、サンプリング等	1	式			別紙 00-0010
小計						
(造作)						
造作取外し	神棚・物入棚・火棚・地袋・天袋・戸袋 消耗資材・器具損料共	1	式			別紙 00-0011
内装ベニヤ板取外し	下地とも 消耗資材・器具損料共	94.2	m <sup>2</sup>			
長押取外し	巾7.5cm×成14cm、取外し格納 消耗資材・器具損料共	57.6	m			
天井取外し	天井板・棹縁の取外し格納 消耗資材・器具損料共	120	m <sup>2</sup>			
壁板取外し	内部壁板の取外し格納 消耗資材・器具損料共	92.8	m <sup>2</sup>			
外壁波型鉄板取外し	下地とも	116	m <sup>2</sup>			
敷居鴨居取外し	敷居鴨居の取外し格納。差鴨居は除く。鴨居・敷居で1箇所とする。 消耗資材・器具損料共	31	か所			
小計						
(床板床組)						
床板取外し	板巾24cm～60cm程、厚1.8cm～2.5、長2.0m程 ㊦(北側納戸は㊦)、取外し格納 消耗資材・器具損料共	187	m <sup>2</sup>			
床組み取外し	根太・大引・床束の取外し格納 消耗資材・器具損料共	187	m <sup>2</sup>			

主屋直接工事費		2.解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小計						
(左官)						
漆喰掻落し	上塗り漆喰剥がし、集積 消耗資材・器具損料共	153	m <sup>2</sup>			
壁下地解体	荒壁～中塗壁掻落し、集積 消耗資材・器具損料共	209	m <sup>2</sup>			
小舞取外し	小舞木取外し、選別整理、格納 消耗資材・器具損料共	221	m <sup>2</sup>			
小計						
(屋根)						
亜鉛鉄板葺解体	横一文字葺、葺足39cm、働き巾86cm、水切り唐草とも 亜鉛鉄板葺面積 茅葺養生トタン436.3m <sup>2</sup> 箱棟屋根トタン14.2m <sup>2</sup> 煙出し屋根トタン6.4m <sup>2</sup>	457	m <sup>2</sup>			
亜鉛鉄板葺下地解体	下地小舞、垂木の取外し、集積 消耗資材・器具損料共	457	m <sup>2</sup>			
箱棟下地取外し	樋棟、屋根板、側板など、煙出しを含む 消耗資材・器具損料共	8.9	m			
旧茅葺材解体	旧茅葺き材の撤去及び集積	436	m <sup>2</sup>			
小計						
(野地)						
葺葺(よしず)解体	1枚の大きさ 1.8m×1.8m想定	436	m <sup>2</sup>			

主屋直接工事 細目別内訳

主屋直接工事費		2.解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
垂木取外し	粗朶木、元6cm、末3cm、長3.0m、重ね継手縛り 1064本程 取外し格納 消耗資材・器具損料共	436	m <sup>2</sup>			
屋中取外し	スギ丸太、元12cm、末3cm、長10.0m程、重ね継手縛り 96本程 取外し格納 消耗資材・器具損料共	436	m <sup>2</sup>			
小計						
(小屋組)						
又首取外し	クリ丸太、元径21cm、長7.0m 取外し格納 消耗資材・器具損料共	18	組			
又首梁・上屋根・牛梁取外し (土間部のみ)	又首梁、牛梁、上屋根の取外し格納 又首梁(大) ヲ巾30cm×成18cm×長9.0m×2本、又首梁(小) ヲ丸太元27cm末18cm×長9.0m×3本、上屋根 ヲ巾24cm×成16.5cm×長9.0m程×3本、牛梁(長) ヲ丸太 末径18cm×長9.0m×1本、牛梁(中) ヲ巾23cm×成30cm×長4.8m×1本、牛梁(短) ヲ丸太 末径11cm×長4.3m×1本	1	式			
小計						
(軒廻り)						
広小舞取外し	スギ 巾21cm×成7.5cm×長4.0m程 取外し格納 消耗資材・器具損料共	64.7	m			
軒天井取外し	天井板 杉 巾24cm×厚1.2cm×長0.3m 取外し格納 消耗資材・器具損料共	20.8	m			
出桁取外し	スギ 巾12cm角×長4.0m程 取外し格納 消耗資材・器具損料共	64.7	m			
小計						
(軸部)						

主屋直接工事 細目別内訳

主屋直接工事費		2.解体工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土間廻り下段小屋梁 取外し	小屋梁、手斧梁、小屋束の取外し格納 小屋梁(長) ヲ中径21cm程 長5.4m×2本、小屋梁(中) ヲ中径21cm程 長4.8m×5本、小屋梁(短) ヲ中径21cm程 長2.9m×5本、手斧梁(長) ヲ中径21cm程 長6.2m×2本、手斧梁(短) ヲ中径21cm程 長4.3m×2本、小屋束 ヲ 16.7cm角×9本 消耗資材・器具損料共	1	式			
側通り繫梁取外し	側通り繫梁の取外し格納。隅行も含む マツ 巾17cm成21cm×長1.35~1.51m 片端ホソ差し鼻栓止め 消耗資材・器具損料共	28	本			
側桁・側柱取外し	柱・貫・側桁・足固・土台の取外し格納 土台下端~桁上端 3.11m 消耗資材・器具損料共	67.2	m			
土間廻り軸部取外し	柱・貫の取外し格納 柱石口~柱上端 4.16m 消耗資材・器具損料共	33.6	m			
小計						
(基礎)						
土台石取外し	花崗岩切石 巾27cm×成18cm×長0.6~0.7m 取外し集積	64.4	m			
コンクリート基礎撤去(廻り)	巾24cm×高23cm ハンドブレーカ 主体、コンクリートガラ集積とも 延べ長さ10.43m 基礎巾0.24m	2.5	m <sup>2</sup>			
小計						
(雑)						
畳取外し	畳の取外し格納 器具損料共	38	枚			
建具取り外し	取外し、格納 板戸34枚、無双1枚、格子4枚、襖4枚、障子20枚、木製が 双戸・窓25枚					





主屋直接工事 別紙明細

主屋直接工事費		1.直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
雪割棟	斜辺長さ0.45mの鋭角三角形断面 棟長さ28.92m	1	式			別紙 00-0004
下地土台	ラワン合板t=21 1類F	8	枚			
下地	杉垂木材45*45	16.5	本			
側板	ラワン合板t=15 1類F	16	枚			
大工		3	人			
アスファルトフィング	35kg品	26.03	m <sup>2</sup>			
板金	鈎-鉄板 t=0.35	28.92	m			
計						
垂直養生	軒足場外周部メッシュシート張 架け面積604m <sup>2</sup> 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0005
養生メッシュシート	類 設置期間16ヶ月	604	m <sup>2</sup>			
張り手間		604	m <sup>2</sup>			
計						

主屋直接工事 別紙明細

主屋直接工事費		1.直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外周成形鋼板張り	高さ3.0m 設置延べ長さ98.1m 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0006
フラットパネル	高さ3.0m 設置期間16ヶ月	98.1	m			
張り手間		604	m			
計						
登陸橋	単管組+足場板敷き、入り止め付き 延べ長さ32.9m 設置期間16ヶ月	1	式			別紙 00-0007
材料費	単管及び足場板 設置期間16ヶ月	32.9	m			
組立手間		32.9	m			
計						
仮設資材運搬費	仮設材及び仮屋根資材(トラス等)	1	式			別紙 00-0008
仮設資材	東北内	1	式			
仮屋根資材	大阪 岩手	4	台			
計						









